



Zasilacz Awaryjny HML-750

Dane techniczne

Moduł Baterijny MB 6512	
Zabezpieczenia modułu baterijnego	Przed przeładowaniem, przed rozładowaniem, przeciwzwarceniowe
Napięcie baterii	12V/65Ah
Czas ładowanie modułu baterijnego	~ 14 godzin
Warunki pracy	
Przechowywanie	0 - 40°C
Czas podtrzymania 1 modułu – 100W	6 godz. 20 min
Czas podtrzymania 1 modułu – 150W	4 godz. 30 min
Czas podtrzymania 1 modułu – 250W	2 godz. 10 min
Czas podtrzymania 1 modułu – 300W	1 godz. 40 min
Wymiary (mm) szer. x wys. x głęb.	390 x 194 x 198
Masa netto	25,7 kg

Zasilacz awaryjny Homeline – 750	
Moc Max. (30 sek.)	360 W
Moc znamionowa	300 W
Napięcie znamionowe wejścia	~230 V
Częstotliwość wejścia	50 Hz
Próg przełączenia sieć – zasilacz	~150 V-275 V
Napięcie wyjścia	~230V +/- 10%
Częstotliwość wyjścia 50 Hz	50Hz +/- 1%
Kształt napięcia – praca baterijna	Czysta sinusoida
Czas Przełączenia	≤ 3 ms
Poziom zniekształceń	≤ 3%
Zabezpieczenia	Przed przeciążeniem, spadkiem i wzrostem napięcia wyjściowego
Wskaźnik optyczny	Tak
Wskaźnik dźwiękowy	Tak
Warunki pracy	0-40°C do 85% wilgotności bez kondensacji
Przechowywanie	-10 do +45°C
Wymiary (mm) szer. x wys. x głęb.	260 x 170 x 125
Masa netto	4,6 kg



www.lestar.pl

CIEPŁO gwarantowane



www.lestar.pl

UPS HML-750

Specjalnie zaprojektowany zasilacz awaryjny do pieców c.o. i systemów grzewczych.

- Czas podtrzymania napięcia do 12 godzin*
- Wyświetlacz LCD podaje niezbędne informacje o stanie napięcia zasilania
- Funkcja stabilizacji napięcia AVR
- Napięcie zasilania ~230 V czysta sinusoida
- Moc szczytowa 360 W
Moc znamionowa 300 W
- Możliwość zamocowania na ścianie
- Estetyczna i lekka konstrukcja

Testowany z piecami znanych producentów

*dla modułu 65 Ah i pieca 22 kW z 1 pompą obiegową



Zastosowanie

- kotły C.O.
- kominki z płaszczem wodnym
- systemy solarne

